

Controle na levering

Neem na ontvangst even de tijd om uw levering te controleren. Zo voorkomt u verrassingen tijdens de montage. Controleer daarbij:

- of de juiste producten en aantallen zijn geleverd;
- of de verpakking en producten geen zichtbare transport- of beschadigingsschade vertonen;
- of eventuele beschermfolie en verpakkingen nog intact zijn.

Zijn er beschadigingen of afwijkingen zichtbaar? Maak dan foto's, noteer het op de vrachtbrief of CMR en neem binnen 2 dagen na levering contact met ons op voordat u de producten verder verwerkt of monteert.

Lossen en verplaatsen

Een zorgvuldige behandeling helpt beschadigingen aan coatings, randen en onderdelen te voorkomen. Houd daarom rekening met de volgende aandachtspunten:


- Gebruik geschikte hef- en hijsmiddelen die passen bij het gewicht en de afmetingen van de producten;
- Voorkom stoten, schokken en onnodige verplaatsingen;
- Sleep of schuif onderdelen nooit over elkaar om beschadigingen en krassen te voorkomen;
- Bescherm randen, hoeken en zichtzijden tijdens het verplaatsen;
- Plaats de materialen na het lossen direct op een schone en geschikte opslaglocatie.

Opslag van uw materialen

Sla uw materialen altijd droog, schoon en zo veel mogelijk uit de weersinvloeden op. Gebruik de opslagregel die past bij het product dat u hebt ontvangen.

Algemeen:

- verwerk en monteer de materialen binnen één maand na verlading om de kwaliteit te behouden;
- zet materialen op een vlakke, schone en droge ondergrond;
- voorkom contact met vocht, vuil en direct zonlicht;
- gebruik bij afdekking een damp-open afdekking;
- controleer regelmatig op vocht en condens.



Specifiek per product:

- Vlakke beplating en sandwichpanelen: licht hellend (minimaal 5°) opslaan, zodat water kan weglopen;
- Gebogen platen / getoogde beplating: alleen zo opslaan en afdekken dat geen water in de kromming blijft staan; gebruik hierbij altijd een damp-open afdekking;
- Constructiedelen, deuren en profielen: droog en beschermd opslaan; voorkom schade aan randen, hoeken en afwerking;
- Constructiedelen: Werk primerbeschadigingen en onbehandelde contactvlakken vóór of tijdens de montage bij met de meegeleverde primer. Kleurverschillen zijn hierbij mogelijk.
- Schroeven en losse bevestigingsmaterialen: bewaar deze droog, bij voorkeur in de originele verpakking.



Voor verwerking en montage

Controleer vóór de verwerking en montage of alle materialen schoon, droog en onbeschadigd zijn. Houd daarnaast rekening met de volgende aandachtspunten:

- Verwijder beschermfolie zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen één maand na levering. Bij direct zonlicht of hoge temperaturen kan een kortere termijn noodzakelijk zijn;
- Verwerk geen materialen waarop vocht, condens, vervuiling of beschadigingen zichtbaar zijn;
- Als niet wordt voldaan aan de bovenstaande voorschriften vervalt de garantie op uw producten;
- Twijfelt u over de staat van een product of de juiste verwerking? Neem dan eerst contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

